Città di Fisciano

Consorzio di Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX-ART.5 L.R. N.4/2003

Firmato digitalmente da CARLONI BRUNO
C: IT

OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE SAN ROCCO IN LOCALITA' GAIANO DEL COMUNE DI FISCIANO (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: N.39

RELAZIONE PAESAGGISTICA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

DATA: GIUGNO 2021

PROGETTISTA:

ING. BRUNO CARLONI
(DIRETTORE AREA TECNICA-CONSORZIO)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. GIUSEPPE VERTULLO
(COMUNE DI FISCIANO)

COLLABORAZIONI:

GEOM. ANTONIO GRECO
(UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)
GEOM. GIOVANFIORE CATALANO
(CAPO UFFICIO CATASTO ED ESPR.-CONSORZIO)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
CALCOLATORE STRUTTURE:

ING. GERARDO GUSTATO
(CAPO UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.-CONSORZIO)

CONSULENTI:

DOTT. IGNAZIO ESPOSITO (GEOLOGIA)
DOTT. IDA SORIENTE (FORESTAZIONE)

RILIEVO TOPOGRAFICO:

ING. ANTONIO VISONE

CITTA' DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO
Tel. (089) 9501511 - Fax. (089) 89.17.34
COD. FISCALE – P. IVA: 00267790657
PEC: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it

SETTORE TECNICO
Resp. Ing. Vertullo Giuseppe

Relazione paesaggistica semplificata

1. RICHIEDENTE: **Ing. Giuseppe Vertullo** – Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Fisciano – Responsabile del Procedimento

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO [2] :

Allegato B – D.P.R. 31/17
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

O ~~temporaneo~~
X permanente

4. DESTINAZIONE D'USO

~~residenziale~~
~~ricettiva/turistica~~
~~industriale/artigianale~~
~~agricolo~~
~~commerciale/direzionale~~
altro: corsi d'acqua e relativi versanti di impluvio

5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

~~centro o nucleo storico~~
~~area urbana~~
~~area periurbana~~
~~insediamento rurale (sparso e nucleo)~~
~~area agricola~~
~~area naturale~~
~~area boscata~~
ambito torrentizio
~~ambito lacustre~~
altro.....

6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

~~pianura~~
~~versante~~

crinale (collinare/montano)
~~piana valliva (montana/collinare)~~
~~altopiano/promontorio costa (bassa/alta)~~
~~altro.....~~

7. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme

Per quanto sopra si rimanda alle planimetrie di inquadramento e dei vincoli di cui alla documentazione progettuale allegata alla presente.

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Per quanto sopra si rimanda alla documentazione fotografica del progetto allegata alla presente.

9.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04): **NON PRESENTI**

~~Tipologia di cui all'art.136 co.1:~~

~~a) cose immobili~~
~~b) ville, giardini, parchi~~
~~c) complessi di cose immobili d)~~
~~bellezze panoramiche~~
~~estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate~~
~~.....~~

9.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

a) ~~territori costieri~~
~~b) territori contermini ai laghi~~
c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
~~d) montagne superiori 1200/1600 m e)~~
~~ghiacciai e circhi glaciali~~
~~f) parchi e riserve~~
~~g) territori coperti da foreste e boschi h)~~
~~università agrarie e usi civici~~
~~i) zone umide~~
~~l) vulcani~~
~~m) zone di interesse archeologico~~

10. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO [4]

Trattasi di un corso d'acqua nel Comune di Fisciano, in località Gaiano, denominato San Rocco, interessato nel 2010 da un evento franoso in sinistra idraulica per un'altezza di almeno 30m, a seguito del quale il Genio Civile di Salerno provvedeva a lavori di somma urgenza per lo sgombero e la messa in sicurezza della zona, mediante il ripristino delle condizioni minime di deflusso nella sezione d'alveo. Allo stato il corso d'acqua

risulta ripristinato nella sua funzionalità ma necessita di interventi di messa in sicurezza e sistemazione della sponda interessata da un vasto ed esteso movimento franoso; quest'ultimo innescato dall'erosione al piede del versante da parte della corrente, la cui velocità eccessiva è a sua volta dovuta alla pendenza naturale del torrente, attualmente superiore a quella di equilibrio *(detta anche di compensazione - vedasi relazione generale del progetto).*

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO [5]

Rimandando per i dettagli al progetto del quale la presente è parte integrante, sinteticamente, si elencano le opere in esso previste.

Opere di difesa idraulica trasversali:
1. briglia in gabbioni di pietrame, immediatamente a valle del versante eroso al piede dalla corrente, per la correzione e la stabilizzazione della pendenza del profilo longitudinale dell'alveo; la briglia sarà dotata di un bacino di dissipazione dell'energia con relativa controbriglia;
2. scogliera in massi naturali rinverdita a protezione della sezione di alveo a valle del bacino di dissipazione della briglia;
3. rivestimento del fondo alveo a monte della briglia con granuli a grana grossa atti a resistere agli sforzi tangenziali della corrente mitigati dalla correzione in diminuzione della pendenza del profilo longitudinale.

Opere di difesa idraulica longitudinali:
1. gabbionata di pietrame (rinverdita con tasche vegetative) a protezione, sostegno e presidio della sponda in sinistra idraulica e del piede del versante sovrastante, franato proprio per effetto dell'erosione al piede dovuta alla corrente.

Opere di sistemazione idrogeologica del versante in frana:
1. formazione di terre armate rinverdite stabilizzanti opportunamente gradonate;
2. messa a dimora di essenze arboree sui gradoni stabilizzati dalle terre armate;
3. posa in opera di geostuoie armate stabilizzanti lungo le superfici ai lati delle terre armate, di raccordo tra il versante sistemato e stabilizzato e quello naturale dello stato attuale non interessato dalla frana.

12. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA [6]

Stabilizzazione del profilo longitudinale dell'alveo e della sponda in sinistra idraulica, mediante l'eliminazione del rischio di erosione al piede; stabilizzazione e ripristino del versante sovrastante.

Dal punto di vista paesaggistico con l'intervento si avrà:

[6] - lieve modifica della sagoma originaria del versante mediante inserimento di berme stabilizzanti alberate;
- assenza di modificazioni delle aree di permeabilizzazione del terreno;
- contenuti movimenti di terreno/sbancamenti strettamente funzionali alla esecuzione del ripristino del versante e della funzionalità dell'alveo;
- assenza di nuove infrastrutture accessorie;
- assenza di aumento superficie coperta;
- assenza di alterazione dello skyline (profilo dei crinali);
- assenza di alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- assenza di interventi su elementi arborei e vegetazione in quanto è previsto il ripristino a lavori ultimati della vegetazione autoctona e spontanea tipica della macchia mediterranea.

13. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO [7]

L'intervento nel complesso adotta solo misure per il rispetto del paesaggio al fine di garantire un ottimale inserimento delle opere nel contesto paesaggistico esistente.
Infatti, le terre armate non faranno altro che ripristinare il versante e renderlo rinverdito e "uguale" alla situazione ante frana. La stabilità delle opere di ripristino del versante sarà garantito da gabbionate che – con l'adozione delle sacche vegetazionali – ben si inseriranno nel contesto paesaggistico senza creare elementi

detrattori o peggiorativi. Si precisa, infine, che l'intervento risulta poco visibile dalle principali visuali panoramiche.

14. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Trattandosi di interventi di ricomposizione del quadro paesaggistico preesistente all'evento franoso l'intervento risulta conforme alle discipline di settore per la specifica zona.

Firma del Richiedente
ing. Giuseppe Vertullo

Firma del Progettista dell'intervento
ing. Bruno Carloni



CITTA' DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO
Tel. (089) 9501511 - Fax. (089) 89.17.34
COD. FISCALE - P. IVA: 00267790657
PEC: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it

SETTORE TECNICO
Resp. Ing. Vertullo Giuseppe

AUTORIZZAZIONE N. 1 del 29/03/2021

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs 22-1-2004 n. 42 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che l'art. 142 del D.L. 22-1-2004, n. 42 individua le "Aree Tutelate per legge" di interesse paesaggistico e sottoposte alle disposizioni del Titolo I, Capo I dello stesso D.L.;
- Che il comma 1 dell'art. 146 dello stesso D.L. recita tra l'altro : ….. "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree ……, tutelati ai sensi dell'art. 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggisti oggetto di protezione";
- Che lo stesso art. 146 al comma 2) impone ai proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al primo comma, l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli;
- Che la L.R. n. 1 del 5-1-2011 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004 i quali disponevano che nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale n. 10 del 23-2-1982, sono esercitate da un organo collegiale;
- Che a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004 è rimasta vigente la disciplina di cui all'allegato 1 della L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982;
- Che i Comuni sprovvisti di commissione edilizia, ovvero quelli che avevano costituito l'Organo Collegiale – di fatto abrogato dalla L.R. n. 1 del 5-1-2011, per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Leg.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- Che con Delibera del Commissario Straordinario, n. 6 del 23-3-2016 è stata nominata la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Leg.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 6-8-2019 i membri della Commissione Locale Paesaggistica sono stati riconfermati per ulteriori tre anni;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19-12-2019 sono stati nominati tre nuovi componenti in sostituzione di un componente dimissionario e di due componenti assentatisi per più di tre volte consecutive senza giustifica;

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo delle *"Opere di difesa longitudinale lungo il corso del torrente San Rocco in località Gaiano del Comune di Fisciano";*
- Che la Regione Campania con nota prot. 2020.0064228 del 31/01/2020, al fine di concedere il finanziamento per l'intervento in oggetto, ha richiesto una serie di integrazioni;
- Che il suddetto intervento ricade nella fascia di mt 150,00 dal torrente San Rocco sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) dell'art. 142 del D.L. 42 del 22 gennaio 2004;
- Che il Consorzio di Bonifica Integrale, comprensorio Sarno, Ente incaricato di redigere la progettazione dell'intervento in oggetto, con nota acquisita al prot. n. 6304 dell'11/03/2020, al fine di acquisire i pareri necessari, ha trasmesso il progetto definitivo;
- Che la commissione locale paesaggistica, nominata ai sensi della vigente normativa, nella seduta dell'11/06/2020, ha esaminato l'intervento ed ha espresso il seguente parere: *"La commissione esaminati gli atti esprime parere favorevole".*

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, con propria nota prot. 6393-P del 24/3/2021, acquista al protocollo generale di questo Ente al n. 7521 del 25/03/2021;

Visto il D.L. 22-01-2004, n. 42 e s.m.i;
Vista la L.R. 22-12-2004, n. 16 e s.m.i;

RILASCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 22-1-2004 e s.m.i., **autorizzazione paesaggistica,** per l'esecuzione dei lavori di *"Opere di difesa longitudinale lungo il corso del torrente San Rocco in località Gaiano del Comune di Fisciano"* cosi come da progetto prot. 6304 dell'11/03/2020 redatto dal Consorzio di Bonifica Integrale Sarno, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale. Quadro economico riepilogativo.
- Relazione idrologica e idraulica.
- Rilievo fotografico e planimetria rapp. 1/1000 con l'indicazione dei coni di ripresa.
- Inquadramento comprensoriale rapp. 1/100.000.
- Corografia rapp. 1/25.000.
- Bacino imbrifero sotteso dalla sezione di riferimento rapp. 1/5.000.
- Cartografie dei vincoli rapp. 1/5000.
- Rilievo aerofotogrammetrico con ambito di intervento rapp. 1/2000.
- Estratto dei fogli di mappa catastali rapp.1/2000.
- Inquadramento catastale rapp.1/1000.
- Planimetria dello stato di fatto rapp. 1/200.
- Sezioni trasversali dello stato di fatto rapp.1/200.
- Profilo longitudinale dello stato di fatto rapp.1/200.
- Planimetria s.d.f. – progetto rapp.1/200.
- Sezioni trasversali s.d.f.-progetto rapp.1/200.
- Profilo longitudinale s.d.f. – progetto rapp.1/200.
- Sistemazione del versante in frana: sezione tipo rapp.1/100.
- Difesa longitudinale di sponda: sezione tipo rapp. 1/50.
- Terre armate: sezione tipo rapp. 1/50.
- Briglia di presidio a valle: pianta e sezioni rapp.1/50.
- Briglia di presidio a valle: schema di montaggio dei gabbioni rapp.1/50.
- Computo metrico estimativo.
- Elenco prezzi unitari. Analisi dei prezzi aggiunti.
- Sommario delle categorie dei lavori.
- Quadro incidenza oneri di sicurezza.
- Quadro incidenza della manodopera.
- Piano grafico di esproprio ed occupazione temporanea rapp. 1/500.

- Piano analitico di esproprio ed occupazione temporanea.
- Disciplinare descrittivo e prestazionale.
- Documento sulle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
- Consulenza agronomica-forestale: relazione
- Consulenza geologica: relazione.
- Consulenza geologica: allegati alla relazione.
- Relazione illustrativa dei calcoli statici della difesa longitudinale di sponda.
- Calcoli statici della difesa longitudinale di sponda.
- Calcoli statici della briglia di presidio a valle.

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del Decreto Legislativo n. 42 del 22-1-2004 e s.m.i. è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il presente provvedimento, senza gli elaborati progettuali, sopra indicato, è inviato:

a) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Salerno e Avellino, via Tasso n. 46, Salerno;
b) alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento - Governo del Territorio - Beni Ambientali e paesistici - Settore Politica del Territorio, Centro Direzionale Isola A6, 80143 Napoli (NA);

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Vertullo



MIBACT|MIBACT_SABAP-SA|24/03/2021|0006393-P

Comune di Fisciano
Smistamento: SETTORE_TECNICO
Prt.G.0007521/2021 - E - 25/03/2021 10:32:09
PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013

Salerno

COMUNE DI Fisciano (SA)
Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Vertullo

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

ASSEGNATA AI SENSI DELL' ARTICOLO 4 e 5 LEGGE 7-8 / 1990 N° 241
- ☐ GEOM. MAIELLARO SILVIO
- ☐ GEOM. MAIELLARO GIUSEPPE
- ☒ GEOM. CITRO MICHELE
- ☐ GEOM. SPISSO GIOVANNI
- ☐ ING. MASUCCI PIO

FISCIANO 14 APR 2021 Il Capo Settore Tecnico Ing. GIUSEPPE VERTULLO

Prot. n. Class. 34.43.04/195.8

Oggetto: Comune di Fisciano **(SA) Amministrazione Comunale** –Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" per i lavori di " Opere di difesa longitudinale lungo il corso del torrente San Rocco in località Gaiano ". –Parere favorevole

Codesta Amministrazione ha chiesto - con nota n. 12689 del 17/06/2020, acquisita agli atti al prot. n. 11601 del 02/07/2020 - il parere di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 146, in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica in oggetto e contestualmente, ha comunicato all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
In data 22/07/2020 con prot. n. 13199 sono state richieste integrazioni alla pratica , che sono giunte in data 01/02/2021 ed acqisite con prot. n. 2938.
Preso atto dell'istruttoria effettuata dal responsabile comunale del procedimento e della relazione tecnica illustrativa dallo stesso predisposta e del parere favorevole reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio.
Considerato che l'area interessata è compresa in ambito sottoposto alle disposizioni contenute nella parte terza e quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 42/2004 ,per effetto dell'art. 142 comma 1 lett. C, nella fascia dei centocinquanta metri del torrente San Rocco.
Ritenuto che le opere oggetto della presente istanza non siano tali da alterare significativamente la morfologia del territorio, né da introdurre elementi con esso incongrui e siano pertanto compatibili con le esigenze di tutela del sito.
I responsabili del procedimento comunali verifichino, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le rispettive competenze, la conformità dell'intervento proposto alla normativa urbanistica di riferimento;
Il responsabile del procedimento di questo Ufficio, ritiene che, per gli aspetti meramente paesaggistici, l'intervento in oggetto non confligga con le esigenze di tutela, e possa essere oggetto di autorizzazione in quanto gli interventi previsti andranno ad integrarsi egregiamente nel contesto tutelato.
Valutato il contesto paesaggistico e l'intervento previsto si ritiene che lo stesso, sia compatibile con le esigenze di tutela del sito, si esprime, per quanto di competenza *"limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso*

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto alle condizioni sopra riportate che devono intendersi tassative. Non si restituisce copia dei grafici, in quanto pervenuti in modalità telematica.
Si rammenta che Codesta Amministrazione dovrà:
- provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, trasmettendone copia a questo Ufficio, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati.
- istituire "*un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto*";
- trasmettere trimestralmente copia di detto elenco alla regione ed a questo Ufficio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il Funzionario Tecnico
geom. Stefano Lamberti

il Soprintendente
arch. Francesca Casule

IL CAPO SETTORE TECNICO
Dott. Ing. Giuseppe Vertullo